

Les 4 cellules de séchage Cathild sont en construction depuis Avril 2011.  
Combinées à une chaudière **Compte R de 750kW**, ces cellules pourront sécher annuellement **20 000 stères**  
de bois de chauffage scié et fendu.



Les travaux s'achèveront en **Octobre 2011** avec la couverture de toute la zone de production et de stockage par un hangar de 65m le longueur et 25m de largeur.

Cependant les séchoirs seront mis en route **dès le mois de Juillet**, ce qui assurera la production de l'hiver 2011-2012.